# 平　面　図

通行止め期間：令和７年８月から令和８年３月
１工区　No.0.00～No.108.00（松田さん宅付近から旧近江屋商店付近まで）

通行止め期間：令和８年８月から令和９年３月
２工区　No.108.00～No.194.51（旧近江屋商店付近から土屋さん宅付近まで）

| 1 | IP1 |
|---|---|
| DA | 186° 13' 46" |

| 2 | IP2 |
|---|---|
| DA | 190° 14' 09" |

| 3 | IP3 |
|---|---|
| DA | 194° 00' 30" |

| 4 | IP4 |
|---|---|
| DA | 157° 32' 17" |

| 5 | IP5 |
|---|---|
| DA | 188° 15' 39" |

| 6 | IP6 |
|---|---|
| DA | 176° 09' 07" |

| 7 | IP7 |
|---|---|
| DA | 185° 23' 41" |

| 8 | IP8 |
|---|---|
| DA | 182° 57' 06" |

| 9 | IP9 |
|---|---|
| DA | 181° 27' 33" |

| 10 | IP10 |
|---|---|
| DA | 167° 58' 46" |

| 11 | IP11 |
|---|---|
| DA | 218° 21' 29" |

下流側ウイングエ
ポリエチレン管（φ300）
L=2.1m
横断水路工（1）　L=3.4m
横断水路工（2）　L=2.9m
ボックスカルバート工
（B3000XH1000）　L=0.8m
L型開渠工
（B3000XH1000）
（スラブ付）　L=3.1m
ボックスカルバート工（B3000XH1000）　L=56.1m
ボックスカルバート工（B3000XH1500）（泥ため）　L=4.0m
上部工（1）　上部工（2）
ポリエチレン管（φ450）
L=1.2m
ポリエチレン管（φ500）
L=1.0m
ポリエチレン管（φ500）
L=1.2m
ポリエチレン管（φ200）
L=2.1m
ポリエチレン管（φ200）
L=2.5m
62.41
横断水路工（1）　L=3.4m
横断水路工（2）　L=2.5m
50.47
管理孔（φ600）
22.44
ポリエチレン管（φ300）
L=1.1m
ポリエチレン管（φ300）
L=1.5m
ポリエチレン管（φ300）
L=1.3m
103.23
横断水路工（1）　L=2.7m
横断水路工（2）　L=2.7m
ポリエチレン管（φ300）
L=1.3m
ポリエチレン管（φ300）
L=1.9m
ポリエチレン管（φ200）
L=1.3m
ポリエチレン管（φ300）
L=1.4m
141.81
横断水路工（1）　L=2.7m
横断水路工（2）　L=2.4m
ポリエチレン管（φ300）
L=1.6m
ポリエチレン管（φ250）
L=1.6m
150.06
管理孔（φ600）
ポリエチレン管（φ300）
L=1.3m
ポリエチレン管（φ300）
L=1.3m
182.81
横断水路工（2）
L=3.8m
縦孔（1）
ボックスカルバート工（B2300XH1000）　L=117.4m
ボックスカルバート工
（B2000XH1000）　L=11.8m
U形カルバート工
（B2000XH1500）　L=1.4m
施工延長　L=194.6m
起点
-0.07
終点
194.51

| 令和　年度 | | |
|---|---|---|
| 路線名 河川名 | 町道月の浦井田子線 | 葉中号 |
| 地区名 | 賀茂郡西伊豆町田子地内 | |
| 図面名及縮尺 | 平面図 | |
| 静岡県賀茂郡西伊豆町 | | |